



平間橋 延長569.5m、橋台2基・橋脚15基
現在、橋脚9基の本体を施工中です。また、多良見IC側では仮橋の施工が終わり、橋脚の工事に着手しました。

平間橋(PC上部工)工事 平成27年12月発注

- ・形式 PRC16径間連続混合桁
- ・工期 780日



日見夢大橋 延長373.5m、橋台2基・橋脚2基
橋脚を支える杭(直径1.2m、深さ1.2m)を地中に施工するための掘削をしています。

日見夢大橋(PC上部工)工事 平成28年3月発注

- ・形式 PC3径間連続エクストラード箱桁橋
- ・工期 1,020日

さるくみち

vol.7

平成28年3月

みち、ひと…未来へ。



平成27年11月19日、中里トンネル工事の安全祈願・掘削開始式を行いました。

中里トンネル くっさく トンネル掘削開始

長崎自動車道 長崎芒塚IC～長崎多良見IC間 四車線化事業において、中里トンネルの掘削を開始しました。長崎芒塚IC～長崎多良見IC間にある3つのトンネルのなかで、中里トンネルが最初の掘削開始となります。中里トンネルは、中里町側(長崎多良見IC側)から掘り進め、延長1,507mのうち初めの約500mは、機械(ブレイカ)による掘削、残りの約1kmは発破による掘削を計画しています。平成28年2月末現在、機械掘削により95m掘り進めています。



清水川橋

延長123m、橋台2基 橋脚1脚

清水川橋は、中里トンネルから長崎方面へ続く橋で、長崎側の橋台本体が完成しました。中里トンネル側の橋台と橋脚は、基礎部分を施工中です。



中尾橋

延長185.5m、橋台2基 橋脚2脚

橋台・橋脚の上に架かる橋桁(道路となる部分)を施工中です。

雪氷作業



1月下旬、数十年に1度という大寒波により長崎県内も観測史上最大となる大雪に見舞われました。この雪は当事務所管内にも多大な影響を及ぼし、長崎バイパス、長崎自動車道で積雪による通行止めを行いました。

除雪車で作業を行うものの、断続的な降雪が続く、多いところでは30cm程の積雪となる状況でした。

通行止め解除に向け、関係各所に多くのご協力をいただきながら、機械だけでなく人力での除雪作業を連日行いましたが、長崎自動車道は85時間を越える通行止めとなり、お客様及び地域の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。

観光情報

大村藩の藩主の居城だった玖島城跡にある大村公園(長崎県大村市)では、3月下旬から「おおむら花まつり」が行われます。春には約2,000本の桜の花でにぎわい、桜が散ると藤、ツツジ、6月になると城跡の堀に植えられた10万株30万本の花菖蒲が咲き誇ります。

おおむら花まつり

場所 大村公園(長崎県大村市玖島1丁目43)

長崎自動車道大村ICから車で約15分

期間 3月25日～6月20日 日没から午後11時までライトアップされます。



ソメイヨシノ 3月下旬～4月上旬	オオムラザクラ 4月上旬～4月中旬
クシマザクラ 4月中旬～4月下旬	フジ 4月中旬～5月上旬
ツツジ 5月下旬～6月中旬	花菖蒲 6月上旬～6月中旬

公園内にある梅ヶ枝荘では、大村の代表的な郷土料理「大村寿司」と、焼きたての「梅ヶ枝焼」が楽しめます。

24時間の高速道路の道路交通情報を提供しています。下記のアドレスを直接入力するか、QRコードからアクセスしてください。

<http://ihighway.jp>

(情報提供料は無料ですが、通信料はお客様負担となります。)

*運転中の携帯電話の使用は禁止されています。



《お問い合わせ》

西日本高速道路株式会社九州支社

長崎高速道路事務所

〒854-0063 長崎県諫早市貝津町 1008

TEL 0957-26-0011(代) FAX 0957-26-6510

NEXCO 西日本web <http://www.w-nexco.co.jp>

「さるく」は長崎弁で散策、散歩、見て回る等の意味があります。

西日本高速道路株式会社九州支社長崎高速道路事務所