

## 東九州自動車道

(宮崎県東臼杵郡門川町大字加草から宮崎県日向市大字財光寺まで)に関する

## 工 事 の 内 容

## 1. 工事の内容

### (1) 路線名

東九州自動車道

### (2) 工事の区間

(イ) 工事の区間 宮崎県東臼杵郡門川町大字加草 から  
宮崎県日向市大字財光寺 まで

(ロ) 延 長 13.9 キロメートル

### (3) 工事方法

(イ) 道路の区分 第1種第2級(道路構造令)  
・なお、暫定施工時は、第1種3級(道路構造令)

### (ロ) 設計速度

設 計 区 間	設計速度 (キロメートル/時)	延 長 (キロメートル)	摘 要
宮崎県東臼杵郡 門川町大字加草 から 宮崎県日向市 大字財光寺 まで	100	13.9	

(八) 設計自動車荷重 245kN (B活荷重)

(二) 車線の幅員 3.50メートル

(ホ) 車線数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
宮崎県東臼杵郡 門川町大字加草 から 宮崎県日向市 大字財光寺 まで	2車線	4車線	

(ハ) 路肩の標準幅員

(単位:メートル)

構造物による区分	往復分離しない区間		往復分離する区間			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
土工(掘割)部分	1.75×2	3.50				
トンネル部分	1.25×2	2.50				
橋梁高架部分 (中小橋)	1.75×2	3.50				
橋梁高架部分 (長大橋)	1.25×2	2.50				

(ト) 付加車線の標準幅員 3.50メートル

(チ) 中央帯の標準幅員

(リ) 他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 路線名	接続の位置	接続の方法	備 考
一般国道10号(延岡南道路)	宮崎県東臼杵郡 門川町大字加草	平面接続	本線
一般国道10号	宮崎県東臼杵郡 門川町大字加草	立体接続	門川インターチェンジ(仮称)
一般国道327号	宮崎県日向市 大字財光寺	平面接続	日向インターチェンジ(仮称)

(4) 工事予算

49,091 百万円(消費税込み)

(5) 工事の着手および完成の予定年月日

工事の着手年月日	平成	11年	1月	8日
工事の完成予定年月日	平成	23年	3月	31日