

一般国道1号(第二京阪道路)

(京都府京都市伏見区向島大黒から京都府久世郡久御山町東一口字大島先まで)に関する

工 事 の 内 容

1. 工事の内容

(1) 路線名

一般国道1号

(有料道路名 : 第二京阪道路)

(2) 工事の区間

(イ) 工事の区間 京都府京都市伏見区向島大黒 から
京都府久世郡久御山町東一口字大島先 まで

(ロ) 延 長 0.9 キロメートル

(3) 工事方法

(イ) 事業方式 公共事業・有料道路事業 合併施行方式

(ロ) 道路の区分 第1種第3級(道路構造令)
第2種第2級(道路構造令)

(八) 設計速度

設計区間	設計速度 (キロメートル/時)	延長 (キロメートル)	摘要
京都府京都市伏見区 向島大黒 から 京都府京都市伏見区 向島黒坊 まで	60	0.5	
京都府京都市伏見区 向島黒坊 から 京都府久世郡 久御山町東一口字大島先 まで	80	0.4	

(二) 設計自動車荷重 245kN (B活荷重)

(ホ) 車線の幅員

設計区間	車線の幅員 (メートル)	摘要
京都府京都市伏見区 向島大黒 から 京都府京都市伏見区 向島黒坊 まで	3.25	
京都府京都市伏見区 向島黒坊 から 京都府久世郡 久御山町東一口字大島先 まで	3.50	

(ハ) 車線数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
京都府京都市伏見区 向島大黒 から 京都府久世郡 久御山町東一口字大島先 まで	4 車線	-	

(ト) 路肩の標準幅員

(単位:メートル)

構造による区分	往復分離しない区間		往復分離する区間			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
土工(掘割)部分	-	-	-	-	-	
トンネル部分	-	-	-	-	-	
橋梁高架部分 (中小橋)	-	-	-	-	-	
橋梁高架部分 (長大橋)	1.75 × 2	3.50	-	-	-	

(チ) 付加車線の標準幅員 - メートル

(リ) 中央帯の標準幅員

設計区間	土工部 (メートル)	橋梁部 (メートル)	摘要
京都府京都市伏見区 向島大黒 から 京都府京都市伏見区 向島黒坊 まで	-	2.00	
京都府京都市伏見区 向島黒坊 から 京都府久世郡 久御山町東一口字大島先 まで	-	3.00	

(ヌ) 他の道路との接続位置及び接続の方法

他の道路の 路線名	接続の位置	接続の方法	備考
京都市道高速道路2号線	京都府京都市伏見区 向島大黒	平面接続	本線

(4) 工事予算

1,686 百万円(消費税込み)

(5) 工事の着手および完成の予定年月日

工事の着手(予定)年月日 平成 19 年 11 月 1 日

- ・ なお、合併施行方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、会社が公共事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

工事の完成予定年月日 平成 20 年 1 月 31 日